

Výkaz výmer

Stavba :	Obec Dražice	
Objekt :	KD Dražice - ZDS	

P. .	íslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	
Diel: 61		ÚPRAVY POVRCHOV VNÚTORNÉ			
1	611404273O00	Stierka stropov vyrovnávací BAUMIT strojne miešan á, nanášaná ru ne hr.3 mm	m2	126,480	
2	611451431O00	Oprava omiet. cem. stropov rovných štukových 30-50 %	m2	126,480	
3	612405141O00	Stierka vnútorných stien vyrovnávací strojne miešaná, ru ne nanášaná hr.3 mm	m2	294,957	
4	612421431O00	Oprava vnútorných vápenných omietok stien štukovýc h 30-50%	m2	294,957	
Celkom za		61 ÚPRAVY POVRCHOV VNÚTORNÉ			
Diel: 62		ÚPRAVY POVRCHOV VONKAJSIE			
5	625991108O00	Zatepl. vonk. stien omietka zo such. zmesi a Nobas il hr.150 mm	m2	181,661	
6	625993010O00.	Zatepl.vonk sokla polystyr XPS-R hr. 80 mm a omiet . Baumit mozaika	m2	48,952	
7	629993521O00	Zatepl.vonk.ostenia šírka do300mm om.su.zm.SKP1,5 SAKRET-Klasik EPS70 hr.30mm	m	54,160	
Celkom za		62 ÚPRAVY POVRCHOV VONKAJSIE			
Diel: 63		PODLAHY A PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE			
8	631341220O00	Doplnenie jestvujúcich mazaní pl. do 1 m2 betónom perlitovým hr. do 80 mm	m3	6,428	
Celkom za		63 PODLAHY A PODLAHOVÉ KONŠTRUKCIE			
Diel: 94		LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝ AHY			
9	941941041O00	Montáž lešenia ahk. radového s podlahami š. do 1, 2 m v. do 10 m	m2	290,350	
10	941941291O00	Príplatok za prvý a každý alší mesiac použitia le šenia k pol.-1041	m2	580,700	
11	941941841O00	Demontáž lešenia ahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	290,350	
Celkom za		94 LEŠENIE A STAVEBNÉ VÝ AHY			
Diel: 95		DOKON OVACIE KONS.NA POZEM.STAV.			
12	953945002O00	Profil ochranný rohový so sie ovinou na spevnenie zateplenia	m	21,600	
13	953945108O00	Profil soklový hliníkový SI 12 BAUMIT	m	53,270	
Celkom za		95 DOKON OVACIE KONS.NA POZEM.STAV.			
Diel: 96		BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ			
14	962032631O00	Búranie muríva komínov na maltu MV, M VC	m3	2,628	
Celkom za		96 BÚRANIE KONŠTRUKCIÍ			
Diel: 99		PRESUN HMŔT			
15	998011002O00	Presun hmŔt pre budovy murované výšky do 12 m	t	20,783	
Celkom za		99 PRESUN HMŔT			
Diel: 713		IZOLÁCIE TEPELNÉ			
16	713152115O00	Montáž tepelnej izolácie fúkanej - PUR izolácia, striech do 30°	m2	126,500	
17	713191410O00	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie/Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	m2	126,500	
18	283233121	Fólia POLYETYLEN hr. 0,05-0,20 š.1600mm	m2	126,500	
19	627912000	Tepel. a zvuková izolácia - PUR izolácia	m3	29,500	
20	998713202O00	Presun hmŔt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	38,504	
Celkom za		713 IZOLÁCIE TEPELNÉ			
Diel: 731		KOTOLNE			
21	731119000O00.	Ustredné kúrenie PC	súbor	1,000	
Celkom za		731 KOTOLNE			
Diel: 762		KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			
22	762211811O00	Demontáž drev.schodiska šírky do 1 m	m	5,200	
23	762421230O00	Montáž obloženia stropov sadrokartónom	m2	126,500	

Výkaz výmer

Stavba :	Obec Dražice	
Objekt :	KD Dražice - ZDS	

P. .	íslo položky	Názov položky	MJ	množstvo	
24	762 841812O00	Demontáž podbíjania z dosiek hrubých s omietkou	m2	126,500	
25	595912560	Sadrokarton RIGIPS protipožiarny RF 15 mm	m2	126,500	
26	762342202O00	Montáž latovania striech, rozpätie do 22 cm, vráta ne vyrez. otvor. do 0,25 m2	m2	220,000	
27	762342204O00	Montáž kontralátí, rozpätie 80-120 cm	m2	220,000	
28	605171123	Strešná lata 3x5cm SM 1 400-600cm	m	589,300	
29	605171125	Kontra lata 4x5cm SM 1 0-600cm	m	226,800	
30	998762202O00	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšk y do 12 m	%	9,549	
Celkom za		762 KONŠTRUKCIE TESÁRSKE			
Diel:	764	KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			
31	764172078O00	RANNILA nárožie vrátane tesnenia sklon do 45°	m	30,380	
32	764172084O00	RANNILA hrebe z hrebená ov hladkých sklon do 45°	m	8,355	
33	764172405O00	RANNILA trapéz plech RAN 20 hr 0,5 mm povrch PES s klon do 45°	m2	220,000	
34	764331260O00	Klamp. PZ pl. lem. múrov tvr. kryt. rš 660	m	5,400	
35	764352203O00	Klamp. PZ pl. ž aby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	m	63,000	
36	764352811O00	Klamp. demont. ž aby polkruhové rš 330, nad 30° do 45°	m	62,605	
37	764359213O00	Klamp. PZ pl. ž aby kotlík konický pre rúry o d-15 0	kus	6,000	
38	764359810O00	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	kus	6,000	
39	764454204O00	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-150	m	24,500	
40	764981012O00	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu	m2	220,000	
41	998764202O00	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch v výšky do 12 m	%	54,740	
Celkom za		764 KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKÉ			
Diel:	765	KRYTINY TVRDÉ			
42	765312810O00	Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho	m2	220,000	
Celkom za		765 KRYTINY TVRDÉ			
Diel:	766	KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			
43	766618511O01	D+M parapet plastový š. 200mm	m	12,800	
44	766671200O01	Montáž ,schody sklápacie stropné	kus	1,000	
45	6149A0162	Schody sklápacie stropné Komfort 70x100 cm	kus	1,000	
46	998766202O00	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšk y do 12 m	%	3,268	
Celkom za		766 KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE			
Diel:	767	KONŠTRUKCIE ZÁMO NÍCKE			
47	767611221O00	D+M Plastové okná PC	m2	28,006	
48	767631800O00	Demontáž okien a dverí	m2	26,700	
49	998767202O00	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	65,495	
Celkom za		767 KONŠTRUKCIE ZÁMO NÍCKE			
Diel:	783	NÁTERY			
50	783522000O00	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zá kl. náter	m2	13,848	
51	783784103O00	Nátery tesárskych konštr. Pyrotonom 50	m2	14,437	
Celkom za		783 NÁTERY			
Diel:	784	MA BY			
52	784452271O00.	Ma ba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m	m2	421,437	
Celkom za		784 MA BY			
Diel:	M21	ELEKTROMONTÁŽE			
53	210010001O00.	Elektroinštalácia	súb.	1,000	
Celkom za		M21 ELEKTROMONTÁŽE			
Diel:	D96	PRESUNY SUTE A VYBÚRANÝCH HMÔT			
54	979081111O00	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	16,398	

Výkaz výmer

Stavba :	Obec Dražice	
Objekt :	KD Dražice - ZDS	

P. .	íslo položky	Názov položky	MJ	množstvo		
55	979081121O00	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý alš í 1 km	t	245,975		
56	979082111O00	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	16,398		
57	979131409O00	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzenyc h skládkach "O"-ostatný odpad	t	16,398		
Celkom za		D96 PRESUNY SUTE A VYBÚRANÝCH HMÔT				